

เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพ็ช หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเพ็ช อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน 250,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบรูปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6) จำนวน ๑ ฉบับ
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน ๑ ฉบับ
 - 5.3 แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน ๑ ฉบับ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ ไกรเสน ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอิทธิเดช จิตบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
 - 6.3 นางภานุมาศ มีโคตง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ไกรเสน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิทธิเดช จิตบรรจง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางภานุมาศ มีโคตง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 1

งานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	191,254.03	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	250,045.51	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
4	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	250,045.51	
สรุป	ราคากลาง	250,000.00	
	ราคากลาง (250,000 บาท ตัวอักษร...สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ ไกรเสน)

ปลัด อบต.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิเดช จิตบรรจง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางภานุมาศ มีโคตง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ /งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ

<input type="checkbox"/> ประเภท โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 1					
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองเพ็ญ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น					
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น					
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่					
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น					
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	191,254.03	1.3074	250,045.52	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074				
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
4	ป้ายโครงการ				
รวมเงิน				250,045.52	
ขอตั้งราคาไว้เพียง				250,000.00	
ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอิทธิเดช จิตบรรจง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายไพโรจน์ ไกรเสน)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพงศ์พรหม ศรีประวงส์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิระพงษ์ เทศน้อย)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ

หมายเหตุ 1.) ประมาณการตามมาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 432 ตารางเมตร ส่วนโยธา สำนักงาน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย นายอิทธิเดช จิตบรรจง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/	จำนวนเงิน	ราคา/	จำนวน		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	432.00	ตร.ม.	-	-	1.65	712.80	712.80	
2	งานทรายรองพื้นทางหนา 0.05 ม.	21.60	ลบ.ม.	339	7,322.40	99.00	2,138.40	9,460.80	
3	ไม้แบบ	10.80	ลบ.ฟ.	644.86	6,964.49	-	-	6,964.49	
4	ค่าแรงตีไม้แบบ	32.40	ตร.ม.	-	-	133.00	4,309.20	4,309.20	
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	64.80	ลบ.ม.	1,962	127,137.60	306.00	19,828.80	146,966.40	
6	เหล็กตะแกรง @ 0.20 x 0.20 ม.	432.00	ตร.ม.	25	10,800.00	5.00	2,160.00	12,960.00	
7	เหล็ก RB 15 มม.	0.101	ตัน	15,514.02	1,566.92	-	-	1,566.92	
8	เหล็ก RB 19 มม.	-	ตัน	16,425	-	-	-	-	
9	เหล็ก DB 16 มม.	-	ตัน	16,518.69	-	-	-	-	
10	ค่าแรงตัดและผูกเหล็ก	0.101	ตัน	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนวต่อคอนกรีต 15 ก.ก.	33.00	ลิตร	25	825.00	3,401.00	343.50	343.50	
12	ค่าแรงหยอดยาง	84.00	เมตร	13.13	1,102.92	-	-	1,102.92	
13	งานดินถม (บ่อขี้ม)	100.00	ลบ.ม.	60.42	6,042.00	-	-	6,042.00	
	รวมค่างาน								
	ค่า Factor F 1.3074							191,254.03	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							58,791.49	
	ป้ายโครงการ							250,045.51	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							-	
	ขอตั้งราคาไว้เพียง							250,045.51	
	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)							250,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอิทธิเดช จิตบรรจง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายไพโรจน์ ไกรเสน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงศ์พรหม ศรีประวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวีระพงษ์ เทศน้อย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ